



平成19年11月9日

各 位

会社名 ニチアス株式会社
代表者 取締役社長 川島 吉一
コード番号 5393 (東証 市場第一部)
本社所在地 東京都港区芝大門一丁目1番26号
問合せ先 取締役管理本部長 高木 慶一
TEL (広報チーム) 03-3433-7244
(URL <http://www.nichias.co.jp>)

準耐火構造の軒裏 (30分) QF030RS-0010 の性能評価試験結果について

既に報告しておりますとおり、平成19年10月30日付けで国土交通省より取り消しの対象となっていなかった準耐火構造の軒裏の認定4件のうち、1件について11月8日に性能評価機関で準耐火性能試験を受験しました。その結果、性能評価書を交付できない旨(財)ベターリビングより連絡を受けました。これを受けて、本日、同認定の取り下げ申請書を国土交通省に提出しましたのでお知らせいたします。お客様ならびに関連する皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。なお、試験結果および本件に関する影響は下記のとおりです。

記

1. 概要

準耐火構造の軒裏(30分)QF030RS-0010の性能評価試験を11月8日に(財)ベターリビングで受験しました。その結果、性能評価書を交付できない旨(財)ベターリビングより連絡を受けましたので、国土交通省に報告いたしました。

2. 性能評価試験の結果について

以下の結果により、要件を満たさなかったため認定の取り消しとなりました。

(評定基準)

(試験結果)

試験炉内で所定時間加熱(30分)後

標準板裏の最高温度は基準以下となり評定基準を満たして

標準板裏の最高温度 初期温度+180℃

おります。

試験炉内で所定時間加熱(30分)後

標準板裏の平均温度は27分で評定基準温度を超え基準は

標準板裏の平均温度 初期温度+140℃

満たしておりません。

3. 対象となる家屋の棟数および今後の対応について

本日現在、弊社が把握しております対象家屋数は386棟です。

今後の対応については納入先様と相談の上、迅速に行います。

4. 改修に関する費用について

現在、弊社で試算した段階で改修工事に関する費用は約1~2億円発生する見込みです。

以上